

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil survei dan pendataan sarana dan prasarana yang ada di 4 dermaga yang berada di sekitar Laguna Segara Anakan tersebut secara umum masih kurang dalam hal sarana dan prasarananya. Dapat dilihat pada tabel sarana dan prasarana rata – rata belum memenuhi kriteria fasilitas yang ada.
2. Dari hasil perhitungan ukuran luas dermaga, yang dimana dipengaruhi oleh jumlah penumpang pertahun, dimana dari keempat dermaga yang berada di sekitar Laguna Segara Anakan tersebut memenuhi / sudah layak. Dengan melihat ukuran luas dermaga eksisting lebih besar rata-rata 140 m<sup>2</sup> dari hasil perhitungan sebesar 8,3 m<sup>2</sup>.
3. Dalam perhitungan kolam labuh, kedalaman dan lebar kolam labuh dari keempat dermaga yang berada di sekitar Laguna Segara Anakan masih memenuhi ukuran kedalaman dan lebar, tetapi untuk panjang kolam labuh masih belum memenuhi dari keempat dermaga tersebut.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya tindakan lebih lanjut terkait pembenahan sarana dan prasarana di setiap dermaga, yang nantinya dapat melengkapi sarana dan prasarana dermaga dan dapat menambah kenyamanan serta keamanan penumpang ataupun pengunjung.
2. Diperlukan evaluasi terkait ukuran kolam labuh supaya kapal-kapal lebih optimal saat bertambat atau berlabuh di setiap dermaga yang ada di Kawasan Laguna Segara Anakan.